

内管工事見積単価表

令和 6 年 1 月

佐野ガス株式会社

平成 8年 3月 改訂

平成 14年 4月 改訂

平成 23年 11月 改訂

平成 27年 6月 改訂

令和 6年 1月 改訂

I. 総則

1. 適用範囲

本単価表は、木質系建物(軽量鉄骨系建物)、鉄骨・鉄筋コンクリート系の建物の内管工事費見積に適用します。又、ガスの供給圧力が10キロパスカル未満の場合とし、工事種別により適用する単価表は以下のとおりとします。

| 区分 | | 適用する単価表 |
|----|----------------|---------|
| 新設 | 木質系(軽量鉄骨系建物) | 本単価表 |
| | 鉄骨・鉄筋コンクリート系建物 | 本単価表 |
| 増設 | (取替・入替・位置替を含む) | 本単価表 |
| 撤去 | (撤去のみ工事) | 本単価表 |

2. 用語の定義

本単価表で使用する用語の定義は次のとおりとします。

(1) 工事種別

| | |
|-------|-------------------|
| 新設 | ガスマーテーを新規に取り付ける工事 |
| 増設 | 既設ガス設備にガス栓等を増やす工事 |
| 位置替 | 既設ガス設備を移設する工事 |
| 取替・入替 | 既設ガス設備を取替・入替する工事 |
| 撤去 | 既設ガス設備を撤去する工事 |

(2) 建物種別

① 木質系建物

建物の壁および床の構造を木質材料で建築する建物(但し、鉄骨系建物で建物の壁・床構造が木質材料で建築する建物を含む。)(在来木造、2×4、木質プレハブ工法 等)

② 鉄骨・鉄筋コンクリート系建物

鉄骨軸組で建物の壁または床構造のいずれかを軽量気泡コンクリート板(ALC)、プレキャストコンクリート板(PC)、セラミックス板など、工場であらかじめ作成した型材によって建築する建物及び鉄筋コンクリート系建物

3. 特別材料

お客様のお申し込みまたは工事箇所の状況により、特殊な材料を要する場合の工事費用

4. 特別工事

お客様のお申し込みまたは工事箇所の状況により、特殊な工程を要する場合の工事費用

5. 付帯工事費

はつり・穴あけ・コンクリート割り・補修・塗装・吊り・振止め金具等、配管に付帯する工事が発生した場合の工事費用

6. 割増工事費

夜間割増工事、休日割増工事、運搬割増工事の加算額の取扱いは次によります。

① 夜間割増工事費

お客様のお申し込みにより、午後7時から午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 休日割増工事費

お客様のお申し込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日、国民の祝日、国民の休日、及び当社で定めた1月2日、1月3日、1月4日、12月30日、12月31日をいいます。

③ 運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う場所までの距離が30メートルを超える場合に適用します。

7. 見積延長の計算方法

見積延長の計算は、管種・口径別に0.5メートル単位とし、端数は切り捨てます。ただし、延長が0.5メートル未満のときは、0.5メートルとします。

8. その他

- ① 本単価表の「税込」欄に記載のある金額は消費税込み単価を、「税抜」欄に記載のある金額は消費税込み単価より内消費税額を差し引いた単価とし、それぞれ示します。
- ② 見積金額は、消費税抜き単価をもとに計算した金額とし、消費税は別途申し受けます。
- ③ 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積とします。

I. 標準設計工事

1. 見積金額の算定方法（税抜）

$$\text{見積金額} = A + B + C + D + E + F$$

A: 工事費単価

B: ガス栓単価

C: 付帯工事費

D: フレキ継手

E: 割増し工事費 = $(A + B + C + D) \times a\%$

F: 諸経費

2. 見積金額の端数処理

| 見積金額（税抜） | 端数切捨て額 |
|----------|--------------|
| 20万円未満 | 100円 未満切捨て |
| 20万円以上 | 1,000円 未満切捨て |

ただし、官公庁・建築設備業者等の申し受け工事については、商慣習に基づき、合計金額が20万円未満であっても1,000円未満の端数を切り捨てることができるものとする。

A: 工事費単価

(1) 新・増設工事費単価

| 名 称 | | 口 径 | 10A | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A |
|------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 亜鉛引鋼管 (SGP配管) | 税込 | — | 4,620 | 5,280 | 6,050 | 6,380 | 8,030 | — | — |
| | 税抜 | — | 4,200 | 4,800 | 5,500 | 5,800 | 7,300 | — | — |
| 被覆钢管 (PLS・PLV配管) | 税込 | — | 5,280 | 6,050 | 7,150 | 8,140 | 9,350 | — | — |
| | 税抜 | — | 4,800 | 5,500 | 6,500 | 7,400 | 8,500 | — | — |
| ポリエチレン管 (PE配管) | 税込 | — | — | — | 3,960 | 4,730 | — | 5,940 | — |
| | 税抜 | — | — | — | 3,600 | 4,300 | — | 5,400 | — |
| フレキ管 (FP配管) | 税込 | 2,750 | 3,190 | 3,850 | 4,510 | — | — | — | — |
| | 税抜 | 2,500 | 2,900 | 3,500 | 4,100 | — | — | — | — |
| フレキ管(FP配管) 仮設配管 | 税込 | 1,980 | 2,310 | 2,860 | 3,410 | — | — | — | — |
| | 税抜 | 1,800 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | — | — | — | — |

※ 継手については、別途徴収の場合有り

(2) 位置替工事費単価(再利用)

| 名 称 | | 口 径 | 15A・20A | 25A | 32A | 40A |
|---------------|----|-------|---------|-------|-------|-----|
| 亜鉛引鋼管 (SGP配管) | 税込 | 4,290 | 4,950 | 5,720 | 6,050 | — |
| | 税抜 | 3,900 | 4,500 | 5,200 | 5,500 | — |

※ 継手については、別途徴収

| 名 称 | | 口 径 | 10A・15A | 20A | 25A | 32A |
|-------------|----|-------|---------|-------|-------|-----|
| フレキ管 (FP配管) | 税込 | 2,530 | 2,970 | 3,520 | 4,180 | — |
| | 税抜 | 2,300 | 2,700 | 3,200 | 3,800 | — |

※ 継手については、別途徴収

(3) メーター廻り工事単価 (新設のみ該当します。)

【 税抜単価基準 (消費税率10%) 】 単位 (円／式)

| | | | | |
|--------------------|------|----------------|---------------------|---------|
| ガスメーター廻り (6号まで) | 3mまで | 被覆鋼管 25Aまで | 税込 35,200 | 新設工事に適用 |
| ガスメーター廻り (6号まで) | 3mまで | 亜鉛引鋼管 25Aまで | 税込 32,000 | |
| ガスメーター廻り (6号まで) | 3mまで | 亜鉛引鋼管 25Aまで | 税込 29,700 | |
| | | | 税抜 27,000 | |

(4) 撤去工事費単価

① 配管撤去工事費 [切断・コンクリート割(補修別途)・処分費(5mまで)含みます。]

基準時間未満の場合、または超過する場合には、0.5時間単位とします。

【 税抜単価基準 (消費税率10%) 】 単位 (円／式)

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------------|-------------------|----------------|-------|---------------------|--------|
| 埋設管 (基準1.5時間) | 32A まで | 税込 19,140 | 1時間当たり 11,600円 | 露出管 (基準1時間) | 32Aまで | 税込 11,000 | 11,000 |
| | 50A まで | 税込 24,420 | 1時間当たり 14,800円 | 露出管 (基準1時間) | 50Aまで | 税込 12,760 | |
| | 50A まで | 税抜 22,200 | | | | 税抜 11,600 | |

② 配管撤去処分費 [原則として外されたガス管・放置されたガス管の持ち帰り処分費とします。]

【 税抜単価基準 (消費税率10%) 】 単位 (円／m)

| | | | |
|-------|------------------|-------|--------|
| 口 径 | 32Aまで | 50Aまで | 100Aまで |
| 撤去処分費 | 税込 550 | 660 | 880 |
| | 税抜 500 | 600 | 800 |

③ ガス栓撤去費

【 税抜単価基準 (消費税率10%) 】 単位 (円／箇所)

| | | |
|--------|--------------------|---------------------|
| ガス栓撤去費 | 税込 1,540 | 壁ガス栓等壁補修の際は別途見積します。 |
| | 税抜 1,400 | |

B: ガス栓単価

【税抜単価基準（消費税率10%）】 単位（円／個）

| | | | | | |
|--------------------|------|--------------------|-----------|-----|---------------------|
| 1口ガス栓 | 9.5 | 税込 3,960 | ハンドガス栓 | 15A | 税込 2,530 |
| 〃 | 13.0 | 税込 4,400 | 〃 | 20A | 税込 2,860 |
| | | 税抜 4,000 | | | 税抜 2,600 |
| 2口ガス栓 | | 税込 7,480 | | 25A | 税込 3,410 |
| | | 税抜 6,800 | サービスコック | 15A | 税込 2,090 |
| 可とう管ガス栓 | | 税込 2,530 | 〃 | 20A | 税込 2,310 |
| 1口埋込コンセント | | 税込 6,380 | | | 税抜 2,100 |
| 1口壁埋込ガス栓 | | 税込 6,380 | | 25A | 税込 2,970 |
| 壁貫通埋込ガス栓 | | 税込 6,050 | 〃 | 32A | 税込 4,620 |
| 税抜 5,500 | | | 〃 | 40A | 税込 4,200 |
| 1口床埋込ガス栓 | | 税込 7,260 | | | 税抜 6,600 |
| 税抜 6,600 | | | 〃 | 50A | 税込 6,000 |
| 電気付埋込コンセント | | 税込 6,380 | TGボールバルブ | 15A | 税込 9,460 |
| | | 税抜 5,800 | 〃 | 20A | 税込 8,600 |
| 電気2口付埋込コンセント | | 税込 6,380 | | | 税抜 3,520 |
| | | 税抜 5,800 | 〃 | 25A | 税込 3,200 |
| フレキUネジガス栓 | 10A | 税込 2,530 | 〃 | 32A | 税込 3,960 |
| | | 税抜 2,300 | 〃 | 40A | 税込 3,600 |
| 〃 | 15A | 税込 2,530 | 〃 | | 税込 4,180 |
| | | 税抜 2,300 | 〃 | | 税抜 3,800 |
| 〃 | 20A | 税込 3,300 | 〃 | 50A | 税込 5,830 |
| | | 税抜 3,000 | 〃 | | 税抜 5,300 |
| 1口コンセント（露出） | | 税込 4,070 | 〃 | 40A | 税込 8,250 |
| | | 税抜 3,700 | 〃 | | 税抜 7,500 |
| 2口 〃 (〃) | | 税込 8,250 | 〃 | 50A | 税込 12,980 |
| | | 税抜 7,500 | シーリングプレート | | 税込 11,800 |
| メーターユニットガス栓 | | 税込 5,170 | | | 税込 242 |
| | | 税抜 4,700 | | | 税抜 220 |

※ ガス栓取り付けの場合、別途ガス栓取付費を見積する。

※ ガス栓取り外し、再取付工事

| | |
|-------------------|--------------------------|
| ガス栓取付工事 | 税込 1,485円 / 1栓 |
| | 税抜 1,350円 / 1栓 |
| ガス栓取り外し ・再取付工事 | 税込 3,410円 / 1栓 |
| | 税抜 3,100円 / 1栓 |

C : 付帯工事費単価

【 税抜単価基準 (消費税率10%) 】

単位 (円)

| | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|------------------------------|------------------------|
| 絶縁ソケット | 20A (個) | 税込 | 2,310 | カッター入れ | (m) | |
| | | 税抜 | 2,100 | " | 厚さ 100mm以下 | 税込 1,320 税抜 1,200 |
| " | 25A (個) | 税込 | 2,860 | " | 厚さ 101mm以上 | 別途 |
| | | 税抜 | 2,600 | | | |
| 検査プラグ | (個) | 税込 | 1,650 | 掘 削 | (m) | |
| | | 税抜 | 1,500 | " | 深さ 0.3m以下 | 税込 1,650 税抜 1,500 |
| メーター取付 | (台) | | | " | " 0.5~1.0m機械 | 税込 1,980 税抜 1,800 |
| " | 10号未満 | 税込 | 2,200 | " | " " 手掘り | 税込 8,250 税抜 7,500 |
| " | | 税抜 | 2,000 | | | |
| " | 1サイズアップ毎 | 税込 | 1,100 | 切断P止め | (箇所) | |
| | | 税抜 | 1,000 | " | 20A | 税込 2,200 税抜 2,000 |
| メーター取外取付 | (台) | | | " | 25A | 税込 2,750 税抜 2,500 |
| " | 10号未満 | 税込 | 1,650 | " | 32A | 税込 3,850 税抜 3,500 |
| " | | 税抜 | 1,500 | " | 40A | 税込 4,950 税抜 4,500 |
| " | 10・16号 | 税込 | 3,300 | " | 50A | 税込 6,600 税抜 6,000 |
| " | | 税抜 | 3,000 | 切断結び | (箇所) | |
| " | 30・50号 | 税込 | 6,600 | " | 15A・20A | 税込 3,520 税抜 3,200 |
| " | | 税抜 | 6,000 | " | 25A | 税込 4,730 税抜 4,300 |
| " | 100・120号 | 税込 | 22,000 | 穴明け・補修 | (箇所) | |
| " | | 税抜 | 20,000 | " | 木造、石膏ボード、鉄板、 サイディング、ステンレス | 税込 2,750 税抜 2,500 |
| メーターユニット取付 | (台) | 税込 | 8,470 | " | コンクリート、ALC | 税込 4,400 税抜 4,000 |
| | | 税抜 | 7,700 | | | |
| メーターコックカバー | (台) | 税込 | 330 | コア抜き | (箇所) | |
| | | 税抜 | 300 | " | 厚さ 200mm以下 50 φ | 税込 13,200 税抜 12,000 |
| レジン台取付 | (台) | 税込 | 13,750 | " | 75 φ | 税込 15,400 税抜 14,000 |
| | | 税抜 | 12,500 | " | 100 φ | 税込 17,600 税抜 16,000 |
| 溝研り補修 | (m) | | | " | 125 φ | 税込 19,800 税抜 18,000 |
| " | 32A以下 | 税込 | 5,940 | " | 150 φ | 税込 22,000 税抜 20,000 |
| " | | 税抜 | 5,400 | | | |
| " | 40A・50A | 税込 | 7,150 | | | |
| " | | 税抜 | 6,500 | | | |
| " | 80A | 税込 | 8,800 | | | |
| | | 税抜 | 8,000 | | | |
| コンクリート割補修 | (m ²) | | | | | |
| " | 厚さ 50mm以下 | 税込 | 7,150 | | | |
| " | | 税抜 | 6,500 | | | |
| " | " 100mm " | 税込 | 10,450 | | | |
| " | | 税抜 | 9,500 | | | |
| " | " 150mm " | 税込 | 14,300 | | | |
| " | | 税抜 | 13,000 | | | |
| " | " 200mm " | 税込 | 16,500 | | | |
| " | | 税抜 | 15,000 | | | |

【税抜単価基準（消費税率10%）】 単位（円）

| | | | | | | |
|------------|---------|-----|------------------------|----------------|---------|------------------------|
| 配管塗装 | 2回塗 | (m) | | 足 場 (コーリングタワー) | (段) | |
| " | 32A以下 | | 税込 1,760 税抜 1,600 | " " | 1段 | 税込 25,300 税抜 23,000 |
| " | 40A・50A | | 税込 2,200 税抜 2,000 | " " | 2段以上 | 別 途 |
| " | 80A | | 税込 2,640 税抜 2,400 | | | |
| 配管塗装 | 3回塗 | (m) | | 防護シート | (m) | 税込 550 税抜 500 |
| " | 32A以下 | | 税込 2,200 税抜 2,000 | 埋設シート | (m) | 税込 550 税抜 500 |
| " | 40A・50A | | 税込 2,640 税抜 2,400 | ロケーターワイヤー | (m) | 税込 330 税抜 300 |
| " | 80A | | 税込 3,080 税抜 2,800 | P E バルブ | 30A (個) | 税込 44,000 税抜 40,000 |
| 支持金具 | (個) | | 税込 1,980 税抜 1,800 | " | 50A (個) | 税込 55,000 税抜 50,000 |
| 支持材塗装 (架台) | (個) | | 税込 1,100 税抜 1,000 | バルブボックス (底板込) | (個) | 税込 40,700 税抜 37,000 |
| 吊り金具 | (箇所) | | 税込 3,300 税抜 3,000 | マジックジョイント | (個) | |
| 樹脂バンド | (箇所) | | 税込 660 税抜 600 | " | 20A×20A | 税込 22,660 税抜 20,600 |
| " (立) | (箇所) | | 税込 1,100 税抜 1,000 | " | 25A×25A | 税込 25,520 税抜 23,200 |
| プラケット | (箇所) | | | " | 32A×32A | 税込 27,940 税抜 25,400 |
| ステンレス | 32A以下 | | 税込 15,400 税抜 14,000 | " | 40A×32A | 税込 32,780 税抜 29,800 |
| " | 40・50A | | 税込 17,600 税抜 16,000 | " | 50A×32A | 税込 34,430 税抜 31,300 |
| " | 80A | | 税込 20,900 税抜 19,000 | " | 80A×50A | 税込 50,820 税抜 46,200 |
| ドブ付け | 32A以下 | | 税込 11,000 税抜 10,000 | 金属フレキ管 | 15A (本) | 税込 2,750 税抜 2,500 |
| " | 40・50A | | 税込 13,200 税抜 12,000 | " | 20A (本) | 税込 3,850 税抜 3,500 |
| " | 80A | | 税込 15,400 税抜 14,000 | " | 25A (本) | 税込 4,950 税抜 4,500 |
| スリーブ入れ | (本) | | | | | |
| " | 100φ 以下 | | 税込 4,400 税抜 4,000 | | | |
| " | 150φ | | 税込 6,050 税抜 5,500 | | | |
| " | 200φ | | 税込 7,150 税抜 6,500 | | | |

D : フレキ継手単価

【 税抜単価基準 (消費税率10%) 】

単位 (円)

| 分岐チーズ (個) | | 片ネジソケット (個) | |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| " | 10A×10A×10A | 税込 | 4,136 |
| " | | 税抜 | 3,760 |
| " | 15A×10A×10A | 税込 | 4,565 |
| " | | 税抜 | 4,150 |
| " | 15A×15A×15A | 税込 | 4,939 |
| " | | 税抜 | 4,490 |
| " | 20A×20A×10A | 税込 | 5,940 |
| " | | 税抜 | 5,400 |
| " | 20A×20A×15A | 税込 | 5,940 |
| " | | 税抜 | 5,400 |
| " | 25A×25A×15A | 税込 | 6,270 |
| " | | 税抜 | 5,700 |
| " | 25A×20A×20A | 税込 | 6,270 |
| " | | 税抜 | 5,700 |
| 座付エルボ | 15A (個) | 税込 | 803 |
| | | 税抜 | 730 |
| 片サドル固定 | 20A以下 (個) | 税込 | 418 |
| | | 税抜 | 380 |
| よろい管 (m) | | モールケース (個) | |
| " | 10A・15A | 税込 | 528 |
| " | | 税抜 | 480 |
| " | 20A | 税込 | 803 |
| " | | 税抜 | 730 |
| CD管(さや管) (m) | | エルボカバー (個) | |
| " | 20A以下 | 税込 | 407 |
| " | | 税抜 | 370 |
| " | 25A | 税込 | 561 |
| " | | 税抜 | 510 |
| 分岐サドル | 15A×10A (個) | 税込 | 3,410 |
| " | | 税抜 | 3,100 |
| " | 20A×10A (個) | 税込 | 3,410 |
| " | | 税抜 | 3,100 |
| " | 25A×10A (個) | 税込 | 3,410 |
| " | | 税抜 | 3,100 |
| フレキ用固定金具 | (個) | 税込 | 990 |
| | | 税抜 | 900 |
| 防水カバー 25A以下 (個) | | 入隅カバー (個) | |
| " | | 税込 | 143 |
| " | | 税抜 | 130 |
| " | | 税込 | 154 |
| " | | 税抜 | 140 |
| 防滴キャップ 25A以下 (個) | | 入隅カバー (個) | |
| " | | 税込 | 935 |
| " | | 税抜 | 850 |
| 防滴キャップ 25A以下 (個) | | モールケース (個) | |
| " | | 税込 | 176 |
| " | | 税抜 | 160 |

※ 上記以外の特殊継手は実費徴収

E : 割増し工事費

| | a |
|----------------------------|---------|
| ・夜間工事（午後7時から翌日の午前6時まで） | 100% 増 |
| ・休日工事（日曜日・国民の祝日及び当社で定めた日） | 50% 増 |
| ・高さ2mをこえる石造り等の土留め内に埋設する工事 | 10% 増 |
| ・工作車の駐車位置から工事場所まで30mをこえる工事 | 10% 増 |
| ・その他上記に準ずる作業困難な工事 | 状況に応じ加算 |
| | |

注：内管延長は、0.5m単位で計算し、端数は切り捨てする。

内管延長が、0.5m未満の場合は、0.5mとする。

F : 諸経費

諸経費は、総工事費の12%とする。(千円単位・千円未満切り捨て)

II. 特殊設計工事

1. 見積金額の算定方法（税抜）

$$\text{見積金額} = A + B + C + D + E + F + G$$

- A: 特殊工事費単価
 B: ガス栓単価
 C: 特殊材料費
 D: 付帯工事費
 E: 割増し工事費 = $(A + B + C + D) \times a\%$
 F: 消耗品費
 G: 諸経費

2. 見積金額の端数処理

| 見積金額（税抜） | 端数切捨て額 |
|----------|--------------|
| 20万円未満 | 100円 未満切捨て |
| 20万円以上 | 1,000円 未満切捨て |

ただし、官公庁・建築設備業者等の申し受け工事については、商慣習に基づき、合計金額が20万円未満であっても1,000円未満の端数を切り捨てることができるものとする。

A: 特殊工事費単価

(1) 新・増設工事費単価

鉄骨・鉄筋造等

【税抜単価基準（消費税率10%）】 単位（円／m）

| 名称 | 口径 | 10A | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 80A | 100A |
|-------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 亜鉛引鋼管 (SGP配管) | 税込 | — | 5,610 | 6,490 | 7,590 | 8,140 | 10,450 | 14,300 | — | — |
| | 税抜 | — | 5,100 | 5,900 | 6,900 | 7,400 | 9,500 | 13,000 | — | — |
| 被覆鋼管 (PLS・V配管) | 税込 | — | 6,380 | 7,040 | 8,140 | 8,690 | 11,220 | 15,400 | — | — |
| | 税抜 | — | 5,800 | 6,400 | 7,400 | 7,900 | 10,200 | 14,000 | — | — |
| ポリエチレン管 (PE配管) | 税込 | — | — | — | 5,940 | 6,930 | — | 8,800 | 12,100 | 16,500 |
| | 税抜 | — | — | — | 5,400 | 6,300 | — | 8,000 | 11,000 | 15,000 |
| フレキ管 (FP配管) | 税込 | 3,190 | 3,850 | 4,290 | 5,060 | — | — | — | — | — |
| | 税抜 | 2,900 | 3,500 | 3,900 | 4,600 | — | — | — | — | — |

(2) 撤去工事費単価

標準設計工事費単価適用

B: ガス栓単価

標準設計工事費単価適用

C : 特 殊 材 料 費

B以外の特殊ガス栓及び材料については実費徴収

D : 付 帯 工 事 費

標準設計工事費単価適用

E : 割 増 し 工 事 費

標準設計工事費単価適用

F : 消 耗 品 費

$(A + B \text{ (又は } C) + D + E) \times 3\%$

G : 諸 経 費

| A から F までの計 | (A から F までの計) × % |
|----------------|-------------------|
| 200 千円未満 | 20 % |
| 201 ~ 400 | 15 % |
| 401 ~ 1,000 | 13 % |
| 1,001 ~ 5,000 | 12 % |
| 5,001 ~ 10,000 | 10 % |
| 10,001 千円以上 | 8 % |

III. 特殊工程単価

【 税抜単価基準 (消費税率10%) 】 単位(円)

| 名 称 | 単位 | 金 領 | | 名 称 | 単位 | 金 領 | |
|-------------|----------------|-----|-------|-----------------|----------------|-----|--------|
| 舗装切断 10cm以下 | m | 税込 | 660 | 舗装仮復旧費 | m ² | 税込 | 6,600 |
| | | 税抜 | 600 | | | 税抜 | 6,000 |
| 舗装打破 10cm以下 | m ² | 税込 | 1,320 | 舗装本復旧費 | m ² | 税込 | 11,000 |
| | | 税抜 | 1,200 | | | 税抜 | 10,000 |
| 舗 装 处 理 | t | 税込 | 5,500 | 残 土 处 理 | m ³ | 税込 | 5,170 |
| | | 税抜 | 5,000 | | | 税抜 | 4,700 |
| 掘 削 (機械掘り) | m ³ | 税込 | 1,980 | 砂 (埋戻し含む) | m ³ | 税込 | 7,150 |
| | | 税抜 | 1,800 | | | 税抜 | 6,500 |
| 〃 (手掘り) | m ³ | 税込 | 8,250 | 碎石 (C-40,埋戻し含む) | m ³ | 税込 | 6,490 |
| | | 税抜 | 7,500 | | | 税抜 | 5,900 |
| 〃 (0.3m以下) | m ³ | 税込 | 1,650 | 転 压 | m ² | 税込 | 660 |
| | | 税抜 | 1,500 | | | 税抜 | 600 |

※ 上記以外の特殊工程は実費徴収